



DISEÑO

FABRICACIÓN

MONTAJE

OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Soluciones Metálicas Innovadoras para el Futuro

En un mundo donde la velocidad de ejecución es crucial, el **acero** se ha convertido en una alternativa rápida, segura y resistente para proyectos de construcción. Las estructuras metálicas, presentes en diversos sectores productivos del país, ofrecen soluciones de gran envergadura, contribuyendo al desarrollo de obras monumentales.

Steelser SAC, líder en diseño y suministro de **estructuras metálicas empernadas**, se destaca por su enfoque en la **eficiencia** y la **calidad**. Aquí están los aspectos clave que nos diferencian:

1. Montaje Eficiente y Confiable:

- Nuestras estructuras metálicas empernadas evitan la necesidad de soldaduras en obra. Esto permite un montaje rápido y eficiente, con plazos de ejecución confiables.
- La mejora continua en diseño estructural, detallamiento, fabricación y montaje está en el corazón de nuestra filosofía. Nos esforzamos por superar los estándares de calidad en cada proyecto.

2. Lean Construction y Gestión Basada en Procesos:

- Adoptamos la filosofía **Lean Construction** para eliminar desperdicios y optimizar recursos. Nuestro enfoque en procesos eficientes garantiza resultados excepcionales.
- La metodología de gestión basada en procesos nos permite mantener altos estándares de calidad y cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

3. Adaptabilidad y Soluciones Personalizadas:

- En Steelser, comprendemos que cada cliente es único. Nos adaptamos a sus necesidades específicas y ofrecemos soluciones innovadoras.
- Trabajamos en estrecha colaboración con los propietarios para ajustar el diseño de ingeniería básica y lograr la máxima eficiencia en el proyecto final.

Steelser SAC: Donde la excelencia en estructuras metálicas se encuentra con la visión del futuro. ¡Permítenos ser parte de tu próximo proyecto!

¿QUIÉNES SOMOS?



Somos una empresa peruana especializada en el diseño y construcción de estructuras metálicas empernadas. Nuestro compromiso es ofrecer calidad superior, montaje rápido y plazos confiables.

Contamos con un equipo de profesionales y técnicos certificados, como Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE) e Inspector Certificado en Soldadura (CWI). Además, disponemos de una gama de equipos especializados que garantizan la calidad de nuestras estructuras.

¡En **Steelser SAC**, la excelencia es nuestra brújula en cada proyecto!



VISIÓN

Para el año 2025 ser la empresa más reconocida en construcciones industriales EPC.



MISIÓN

Diseñar y Fabricar estructuras metálicas empernadas rápidas y seguras que diferencien a las industrias y sostienen su crecimiento.



SERVICIOS

Steelser es una empresa especializada en construcciones metálicas totalmente empernadas que brinda los siguientes servicios:

1.- **Diseño estructural**

2.- **Evaluación estructural**

3.- **Fabricación y montaje de construcciones metálicas**

4.- **Instalación de coberturas metálicas**

5.- **Instalación de placa colaborante**

6.- **Obras civiles complementarias**

7.- **Mantenimiento de construcciones metálicas**

8.- **Equipos**

9.- **Fabricación de Spools**

PROPUESTA DE VALOR

1. Optimización estructural:

Diseño a la medida según las cargas del proceso. Haremos 2 modelos estructurales y propondremos la mejor solución en costo y plazo.

2. Minimizamos riesgos por sobre-costos:

Nuestro equipo propio BIM revisa la integración del alcance y generamos valor optimizándolo.

3. 100% aseguramiento del plazo:

Nuestros proyectos entregados así lo sustentan.

4. 100% Soporte técnico:

Durante el tiempo de ejecución podemos asumir el soporte del diseño estructural.

5. 100% Inmersión global del proyecto con BIM:

Integramos a los demás contratistas del proyecto con un modelo federado hecho en BIM, y será parte de nuestro entregable.



OBRAS EJECUTADAS

EL PEDREGAL S.A.
PLANTA EMPACADORA DE UVA
✓ PLAZO: 150 días

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga H laminada y columnas con tubo laminado. Instalación de coberturas de plancha acanalada Aluzinc e=0,5mm.

Peso: 247 Ton. | Área: 5,939 m²
Ubicación
Campo Medanos Valle Chicama, Santiago de Cao, Provincia Ascope, La Libertad



HORTIFRUT S.A.
PLANTA CHAO
✓ PLAZO: 270 días

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm y policarbonato traslúcido.

Peso: 511 Ton. | Área: 15,714 m²
Ubicación
Carretera Panamericana Norte km 495 Chao - Virú - Trujillo



Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm.

Peso: 1,358 Ton. | Área: 42,444 m²
Ubicación
Carretera Panamericana Norte km. +728.5 Chiclayo-Lambayeque

AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A.C
PLANTA EMPACADORA DE FRUTAS
✓ PLAZO: 600 días - ETAPA: 1 a 5



Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm.

Peso: 215 Ton. | Área: 4,168 m²
Ubicación
Parque Industrial Indupark Lote G 2 y 3-Pucusana

NOVA PERÚ S.A.
PLANTA PESQUERA CHILCA
✓ PLAZO: 120 días



EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.
PACKING CARAZ

✓ **PLAZO: 135 días**

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm.

Peso: 158 Ton. | Área: 6,035 m²

Ubicación
Urb. Santa Dionisia s/n, Pueblo Libre Caraz - Huaraz



MEDLOG S.A.C.
NAVE INDUSTRIAL

✓ **PLAZO: 195 días - ETAPA: 1**

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm y policarbonato traslúcido.

Peso: 498 Ton. | Área: 13,879.25 m²

Ubicación
Km2, Carretera Panamericana Norte Piura



Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm.

Peso: 902 Ton. | Área: 26,965 m²

Ubicación
Ramal sur-Fundo Agrovision Olmos-Lambayeque

AGROVISION S.A.C.
PACKING DE ARÁNDANOS Y ESPARRAGOS

✓ **PLAZO: 765 días - ETAPA: 1 a 3**



Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas emperradas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0.5mm.

Peso: 96 Ton. | Área: 3,722 m²

Ubicación
Olmos Lambayeque

EL PARQUE – ALAYA PACKING S.A.C
PACKING DE FRUTAS

✓ **PLAZO: 180 días**



CONSORCIO RIPCPNCIV – STILER S.A.
ESCUELAS DEL BICENTENARIO
✓ PLAZO: 60 días - PAQUETE: 00

Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas empernadas con sistema aporticado con tubos cuadrados. Instalación de coberturas Termo techo TCA-PUR904 Aluzinc e=0,40mm Perfil Trapezoidal.

Peso: **68.69 Ton.** | Área: **3,018.26 m²**

Ubicación
Zona Norte
Lima



Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas empernadas. Viga Tijeral y columnas con tubos laminados. Instalación de cobertura de plancha acanalada aluzinc e= 0,5mm.

Peso: **13 Ton.** | Área: **671 m²**

Ubicación
Av. Universitaria 1801
Lima

PONTIFICIA U. CATÓLICA DEL PERÚ S.A.
NAVE IMPRESORA 3D
✓ PLAZO: 75 días

DOSSIER DE CALIDAD

En **Steelser SAC**, la calidad es nuestra brújula en cada proyecto. Garantizamos la excelencia mediante un riguroso seguimiento de nuestro plan de **aseguramiento y control de calidad**. Este proceso se lleva a cabo en dos fases cruciales: Fabricación en Planta y Montaje en obra.

En **Steelser SAC**, nos enorgullece presentar nuestro completo **Dossier de Calidad**. Este documento abarca todos los aspectos esenciales de nuestras estructuras metálicas. Aquí está su contenido detallado:

- 1. Memoria de Cálculo:**
Diseño de uniones soldadas.
Diseño de conexiones empernadas.
- 2. Ingeniería de Detalle:**
Planos de fabricación y montaje de estructuras metálicas.
Planos de modulación y despiece de coberturas y accesorios.
- 3. Certificados de Calidad de Materiales:**
Perfiles y pernos estructurales.
Soldadura y gases.
Coberturas metálicas.
Pinturas.
- 4. Registros:**
Registro de recepción del material.
Registro de calificación de soldadores (WPQ).
Registro de procedimiento de soldadura (WPS).
Registro de control dimensional.
Registro de inspección de soldadura.
Registro de espesores de pintura base y acabado.
Registros de montaje.
- 5. Ensayos:**
Prueba de rugosidad de superficie.
Prueba de conductividad de abrasivos.
Prueba de adherencia de pintura.
Ensayos no destructivos.
- 6. Procedimientos:**
Procedimientos de fabricación y montaje.
Procedimiento de aplicación de pintura.
Procedimientos de instalación de coberturas.
- 7. Planos As-Built:**
Documentación actualizada que refleja las condiciones reales después de la construcción.

En **Steelser SAC**, la calidad es nuestra firma. Este dossier representa nuestro compromiso con la excelencia en cada proyecto.





📍 PLANTA/OFICINA: Av. Inca Wiracocha Mz. "AE" Lote 16 y 17, Anexo 22 Jicamarca - San Antonio de Huarochiri.

OFICINA COMERCIAL: Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas Nro. 134, Torre 1 Oficina 801
Centro Empresarial Panorama - Santiago de Surco.

☎ (01) 904 0230 / +51 993 113 214
+51 957 205 061

✉ comercial@steelser.com.pe
✉ comercial1@steelser.com.pe

🌐 www.steelser.com.pe